

南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（装修）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间、茶水间						
1	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类:地砖 2、垃圾清运	m ²	14.69			
2	011605002001	立面块料拆除	1、饰面材料种类:墙砖 2、垃圾清运	m ²	59.42			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、饰面材料种类:扣板 2、垃圾清运	m ²	14.69			
4	011610001001	成品保护	1、现场及周边原有设施成品保护	项	1			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1、所有卫生间卫生洁具、洗手台、拖把池、隔板等洁具拆除 2、垃圾清运	项	1			
6	011612002002	其他拆除	原有小厨宝等保护性拆除，后期将恢复安装，具体拆除要求由采购人确定。	项	1			
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0	m ³	0.71			
8	010401012002	卫生间抬高	1、轻质陶粒混凝土回填	m ³	0.2			
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:3	m ²	14.69			
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数:2遍 3、翻边高度:0.3m高	m ²	22.82			
11	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖（业主选样） 3、嵌缝材料种类:美缝（环氧彩砂）	m ²	14.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（装修）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：；Φ0.8全丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm及以上，次龙骨壁厚0.6mm及以上 3、面层材料品种、规格：600*600*1.0铝扣板吊顶（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	m ²	14.69			
13	011204003001	块料墙面	1、安装方式：粘贴，使用符合JC/T 547-2017 C2以上级别瓷砖胶 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖（具体颜色、款式、位置等由采购人确定） 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝（环氧彩砂）	m ²	58.28			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：墙砖拆除后墙面抹灰找平 2、底层厚度、砂浆配合比：13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	58.28			
15	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：采用18MM抗倍特板（颜色选样，包括小便池隔断） 2、配件品种、规格：不锈钢五金	m ²	9.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（装修）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：图示尺寸，推拉式 2、框、扇材质：断桥铝，厚度壁≥1.4m 3、玻璃品种、厚度：5+5磨砂中空玻璃，中空厚度12 4、含金刚网窗纱（具体颜色、款式、位置等由采购人确定	m ²	4.39			
17	010801002001	原门翻新	1、原门更换五金重新刷漆	樘	3			
18	010401012003	包管	1、管道砖砌体包封	个	6			
19	011505001001	洗漱台石材台面	1、材料品种、规格、颜色：石英石石材台面，挂边 2、4#镀锌角铁钢骨架 3、图示尺寸	m ²	2.33			
20	011501009001	洗漱台柜体	1、定制实木多层免漆板洗漱台柜体，能完全包含小厨宝，具有独立储物柜，可放置洗手液、吹风机等物品（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	m	2.91			
21	011501009002	茶水间吊柜+矮柜	1、定制实木多层免漆板洗漱台柜体，具有独立储物（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	m	1.1			
分部小计								
保洁室改造								
22	011605001002	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地砖 2、垃圾清运	m ²	10.39			
23	011605002002	立面块料拆除	1、饰面材料种类：墙砖 2、垃圾清运	m ²	18.47			
24	011610001002	木门窗拆除	1、木门拆除 2、垃圾清运	樘	1			
25	011612002003	墙面粉刷层铲除	墙面粉刷层铲除至砖墙	m ²	56.94			
26	011612002004	开槽、补槽	管道开槽及修复	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（装修）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:3	m2	10.39			
28	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖（业主选样） 3、嵌缝材料种类:美缝	m2	10.39			
29	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:墙砖拆除后墙面抹灰找平 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	56.94			
30	011204003002	块料墙面	1、安装方式:粘贴,使用符合JC/T 547-2017 C2以上级别瓷砖胶 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(具体颜色、款式、位置等由采购人确定) 3、缝宽、嵌缝材料种类:美缝	m2	18.47			
31	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:砖 2、腻子种类:腻子 3、刮腻子要求:3遍 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	38.48			
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:砖 2、腻子种类:腻子 3、刮腻子要求:3遍 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	10.39			
33	010801002002	实木复合免漆门带套	1、门代号及洞口尺寸:0.9*2.1m, 2、含五金配件	樘	1			
34	010401012004	包管	1、管道砖砌体包封	个	2			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（安装）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间、茶水间						
1	031001006001	塑料管	1、排水管 2、介质:PVC-U排水管 DN100 3、连接形式:承插粘结 4、阻火圈设计要求:按设计要求	m	28.26			
2	031001006002	塑料管	1、排水 2、介质:PVC-U排水管 De50 3、连接形式:承插粘结	m	23.15			
3	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:防臭地漏 2、型号、规格:De50	个	3			
4	031004006001	大便器	1、材质:自闭式冲洗阀蹲便器（甲供） 2、规格、类型:详见设计图纸 3、成套安装	组	2			
5	031004007001	小便器	1、材质:感应式小便斗（甲供） 2、规格、类型:暗藏感应式	组	4			
6	031004008001	置物架（连纸盒）	用于大便器附件，打孔安装，打孔安装，可放置手提包、手机、焚香台等物品，具体颜色、款式等由采购人确定	组	2			
7	031004008002	置物架	用于小便器上方，整块隔板，长度覆盖全部小便器，宽度200mm-300mm，有前挡板，打孔安装，可放置盆景、焚香台、手提包、手机等物品，具体颜色、款式、位置等由采购人确定	组	2			
8	031004008003	挂钩	打孔安装，每个隔间内至少安装一个不锈钢挂钩，隔间外至少安装一个不锈钢挂钩（每组挂钩至少5个钩子）（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	组	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（安装）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031004008004	扶手	每个隔间内安装一个金属扶手（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	组	2			
10	031004008005	零星安装	小厨宝、烘手机等零星设备、配件安装，具体安装设备配件及要求由采购人确定。	项	1			
11	031004004001	拖把池	1、材质:陶瓷拖把池（甲供） 2、附件名称、数量:含龙头	组	1			
12	031004004002	不锈钢双槽盆	1、材质:不锈钢双槽盆（甲供） 2、附件名称、数量:含龙头	组	1			
13	031004003001	洗脸盆	1、材质:洗脸盆含龙头（甲供） 2、规格、类型:详见设计图纸 3、成套安装	组	3			
14	030413003001	打洞（孔）	1、名称:开孔及修复DN100以内	个	9			
15	031001006003	塑料管	1、室内 2、材质、规格:PP-R塑料管De32 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.92			
16	031001006004	塑料管	1、室内 2、材质、规格:PPR给水冷水管De25 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	53.68			
17	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	3			
18	030413003002	打洞（孔）	1、名称:开孔及修复DN50	个	6			
19	030404017001	配电箱	1、按照现场实际需求制作安装配电箱一套（含空开）	台	1			
20	030404017002	开水炉配电箱	1、定制开水炉配电箱（含空开）	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目（安装）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:阻燃PVC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	298.89			
22	030411004001	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1005.11			
23	030404035001	插座	1、名称:二三级插座（带开关,加防溅盒） 2、规格:暗装 3、每个隔间内1个,洗漱台边3个（上方2个,下方1个），饮水机1个,茶水台4个（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	个	16			
24	030404034001	照明开关	1、名称:开关面板 2、暗装 双控开关,隔间内外各安装一个（具体颜色、款式、位置等由采购人确定）	个	5			
25	030412005001	荧光灯	1、名称:600*600平板灯 2、型号:LED光源,6500K 36W,无可视屏闪 3、安装形式:嵌入式	套	3			
26	030412004001	筒灯	1、名称:2.5寸LED筒灯 2、型号:92025S 6500K 3、规格:开孔7.5cm 4、安装形式:嵌入式	套	2			
27	030404033001	风扇	1、名称:集成吊顶专业排风扇 2、安装形式:嵌入式安装 3、型号: 国标(低噪音,不高于38分贝),符合设计要求 4、出风口带防雨防鸟、虫风帽	台	3			
28	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:PVC	个	8			

29	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:PVC	个	27			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.60】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南通市教育技术中心办公楼东侧卫生间维修改造项目(安装)

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030413002001	凿(压)槽	1、名称:管道开槽及修复	m	100.98			
31	030413003003	打洞(孔)	1、名称:开孔DN50以内	个	12			
分部小计								
保洁间								
32	030411001002	原电路系统调整、改造	1、原管路暗埋处理 2、根据图纸要求增加管路、电线施工,满足功能要求 3、该项报价根据现场情况综合考虑,一次性包死,结算不作调整	项	1			
33	030404035002	插座	1、名称:二三级插座 2、规格:暗装 3、具体颜色、款式、位置等由采购人确定	个	6			
34	030404034002	照明开关	1、名称:开关面板 2、暗装	个	1			
35	030412005002	灯具利旧安装	1、名称:现场原有灯具拆除后利旧安装	套	2			
36	031001006005	给、排水管路改造	1、根据现场实际情况进行给排水管路暗埋处理、不锈钢水池利旧安装 2、给隔壁淋浴房预留给排水接入口 3、该项报价根据现场情况综合考虑,一次性包死,结算不作调整	项	1			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施项目清单合计								

本页小计								
合 计								

【清单大师计价软件江苏版V9.60】

