

# 南通大学附属中学人行天桥维修改造工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: 南通大学附属中学  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

2025年10月11日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属中学人行天桥维修改造工程

标段：

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |                 |                                                                            |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                 |                                                                            |      |      |       |    | 暂估价 |
| 1    | 011606001001 | 拆除原钢结构天桥桥面防腐木   | 1、拆除原钢结构桥面防腐木<br>（包括木龙骨及高出桥面附属构件等<br>2、清理干净以及垃圾外运                          | m2   | 512  |       |    |     |
| 2    | 011405001001 | 钢结构防锈处理（所有钢结构）  | 1、起皮面层打磨清理干净<br>2、涂刷氟碳防锈漆两遍                                                | m2   | 1324 |       |    |     |
| 3    | 040203009001 | 20mm厚塑胶底层       | 1、滚涂0.2kg/m²胶水<br>2、铺设20mm塑胶底层<br>(胶水:颗粒配比不得高于1:6.5)                       | m2   | 512  |       |    |     |
| 4    | 040203009002 | 10mm厚EPDM面层     | 1、胶水:EPDM配比不得高于1:4.5<br>2、局部设彩色图案按甲方要求                                     | m2   | 512  |       |    |     |
| 5    | 010901002001 | 钢结构桥面钢板找坡       | 1、5mm厚花纹钢板面板<br>2、5mm三角形钢板龙骨<br>（龙骨间距500*500），和原结构桥面满缝焊接<br>3、钢板除锈，涂刷防锈漆两道 | m2   | 30   |       |    |     |
| 6    | 010904004001 | 铝合金伸缩缝盖板        | 10mm厚防滑型铝合金伸缩缝盖板                                                           | m    | 10   |       |    |     |
| 7    | 040309001001 | 304不锈钢“U”型挡边    | 桥边两侧<br>1、304不锈钢“U”型挡边，10mm厚50mm*50mm<br>2、和现有不锈钢栏杆立杆焊接                    | m    | 200  |       |    |     |
| 8    | 010902008001 | 3mm铝板挡水翻边       | 桥面两侧<br>1、3mm铝板机械折边成挡水翻边<br>（宽*高=120*120）<br>2、25*25镀锌钢管龙骨                 | m    | 200  |       |    |     |
| 9    | 011407001001 | 混凝土桥墩喷刷涂料       | 1、混凝土桥墩立面清理<br>2、重刷桥梁专用外墙涂料<br>（清水混凝土色）两遍                                  | 个    | 8    |       |    |     |
| 10   | 04B001       | 电源线和网络线路等恢复正常使用 | 电源线和网络线路等恢复正常使用                                                            | 项    | 1    |       |    |     |
|      |              | 分部分项合计          |                                                                            |      |      |       |    |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                            |      |      |       |    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属中学人行天桥维修改造工程      标段：      第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|--------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |        |                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                          |      |     |       |    | 暂估价 |
| 1    | 011701002001 | 外脚手架   | 请投标人综合考虑项目情况，综合考虑报价，费用包干 | 项    | 1   |       |    |     |
|      |              | 单价措施合计 |                          |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                          |      |     |       |    |     |
| 合 计  |              |        |                          |      |     |       |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属中学人行天桥维修改造工程

标段：

第1页 共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费            |                         |        |        |              |               |    |
| 1.1 |              | 基本费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500  |        |              |               |    |
| 1.2 |              | 增加费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310  |        |              |               |    |
| 2   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 3   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 4   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 5   | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |
| 8   | 041109008001 | 临时设施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属中学人行天桥维修改造工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                            |
|----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 9  | 041109009001 | 赶工措施       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |                                                               |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |                                                               |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取           |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               |                                                               |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |        |              |               | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南通大学附属中学人行天桥维修改造工程      标段：      第1页 共1页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

## 规费、税金项目计价表

工程名称：南通大学附属中学人行天桥维修改造工程

标段：

第1页 共1页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        |         | 100.000 |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2.000   |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.340   |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         |         |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9.000   |       |
| 合 计 |       |                                          |         |         |       |